

Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung

Vergabenummer

2025-176

1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	Landkreis Märkisch-Oderland / Amt für Digitalisierung, Organisation und Personal		
Straße	Puschkinplatz 12		
PLZ, Ort	15306 Seelow		
Telefon	+49 3346850-7831	Fax	+49 3346850-7839
E-Mail	ines_pfoertner@landkreismol.de	Internet	https://www.maerkisch-oderland.de/

2 Vergabeverfahren Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb**3 Auftragsgegenstand**

Landratsamt MOL, Dienstort Strausberg, Umnutzung und Erweiterung Haus 9, Los 05 - Beton- und Mauerarbeiten
 Abbrucharbeiten
 Verbauarbeiten
 Betonarbeiten
 Stahlbetonarbeiten
 Betonrohbauarbeiten
 Betonreparaturarbeiten
 Arbeiten mit nicht verstärktem Beton
 Zementierungsarbeiten
 Betonummantelungsarbeiten
 Baustahlmontagearbeiten für Gebäude
 Maurerarbeiten
 Mauerarbeiten
 Mauerwerksarbeiten
 Stützmauern
 Umbau von Gebäuden
 Wärmedämmarbeiten
 Putzarbeiten
 Reinigungsarbeiten an Außenwänden mit Sandstrahl
 Überholungs- und Sanierungsarbeiten

4 Ort der Ausführung

Bezeichnung	Landratsamt Dienstort Strausberg, Haus 9
Postanschrift	Klosterstraße 14
PLZ	15344
Ort	Strausberg

5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung

Los 05 - Beton- und Mauerarbeiten
 Fundamentunterfangung und Verbreiterung histor. Pfeiler 4 Stück; Herstellen eines Streifenfundaments in Ortbeton 49 lfm; Herstellen einer Innenwand aus Kalksandstein 29 m²; Herstellen einer Innenwand aus Kalksandstein tragend 7 m³; Verputzen KS-Wand mit Pinselputz 80 m²; Liefern und Einbau von Sturzträger in Bestandsmauerwerk 8 Stück; Rückbau und Entsorgung von Mauerwerk der Bestandsaußenwand 21 m²; Schließen von vorhandenen Wandöffnungen 33 m²; Herstellen eines Ortbetonpolsters im Bereich des Bestands-Pfeilerkopfes 48 Stück; Liefern und fachgerechtes Einbringen einer gebundenen Wärmedämmschüttung auf Perlitbasis 162 m³; Herstellen eines integrierten Stahlbetonunterzugs gesamt 148 m; Herstellen einer Stahlbetondecke in Ortbetonbauweise, Dicke 22 cm 254 m² und 192 m²; Liefern und Aufbringen des Oberputzes a.d. Multipor 255 m²; Ergänzen von Putz-Fehlstellen im Bestandsputz an den Außenwänden 115 m²;

Herstellen eines Armierputzes auf Wandflächen 383 m²; Liefern und fachgerechtes Einbauen von Gewebeeckwinkeln 421 m;

6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung

Baubeginn: 17.11.2025

Bauende: 17.08.2026