

Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung

Vergabenummer 2024-073

- 1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)**
- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| Name | Landkreis Märkisch-Oderland / Amt für Digitalisierung, Organisation und Personal | | |
| Straße | Puschkinplatz 12 | | |
| PLZ, Ort | 15306 Seelow | | |
| Telefon | +49 3346850-7831 | Fax | +49 3346850-7839 |
| E-Mail | ines_pfoertner@landkreismol.de | Internet | https://www.maerkisch-oderland.de/ |
- 2 Vergabeverfahren** **Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb**
- 3 Auftragsgegenstand**
- Heinitz-Gymnasium Rüdersdorf, Instandsetzung Treppenhaus Nr. 25, Los 01 - Mauer- und Trockenbau
 Putzarbeiten
 Wandverkleidungsarbeiten
 Mauerarbeiten
 Schalldämmungsarbeiten
 Gipskartonarbeiten
 Verlegen von Wandfliesen
- 4 Ort der Ausführung**
- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| Bezeichnung | Friedrich-Anton-von-Heinitz Gymnasium |
| Postanschrift | Brückenstrasse 80A |
| PLZ | 15562 |
| Ort | Rüdersdorf |
- 5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung**
- Bauzaun liefern, aufstellen, beräumen ca. 50 m; lockere Putzflächen abschlagen ca. 200 m²; abgeschlagene Mauerflächen reinigen, anfeuchten und mit Putz an vorh. Wand angleichen MG II (Kalk-Zementputz) 2-lagig liefern und auftragen ca. 260 m²; Dickbett-Fliesensockel komplett abschlagen und fachgerecht entsorgen ca. 98 m; Sockelleiste aus Fliesen herstellen ca. 98 m; Silikonfuge herstellen ca. 98 m; Steinzeugfliesen schneiden ca. 220 Stück; Türstürze aus Kalksandstein liefern und fachgerecht einbauen 3 Stück; Promatplatte liefern und einbauen ca. 4 m²; GK-Lochdeckenplatten Feuerschutzplatten liefern und fachgerecht einbauen ca. 35 m²; Schlitze für Elektroleitungen bis 3 x 5 cm herstellen und nach bauseitiger Installation wieder verschließen ca. 45 m;
- 6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung**
- Baubeginn: 18.07.2024
 Bauende: 31.08.2024