

Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte AusschreibungVergabenummer **2024-087**

- 1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)**
- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| Name | Landkreis Märkisch-Oderland / Amt für Digitalisierung, Organisation und Personal | | |
| Straße | Puschkinplatz 12 | | |
| PLZ, Ort | 15306 Seelow | | |
| Telefon | +49 3346850-7831 | Fax | +49 3346850-7839 |
| E-Mail | ines_pfoertner@landkreismol.de | Internet | https://www.maerkisch-oderland.de/ |
- 2 Vergabeverfahren** **Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb**
- 3 Auftragsgegenstand**
- Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg, Los 01 - Erweiterter Rohbau
Mauerarbeiten
Estricharbeiten (Fußboden)
Zementierungsarbeiten
Schalldämmungsarbeiten
Gipskartonarbeiten
Putzarbeiten
Bautischlerarbeiten
Installation von Trennwänden
Sanierungsarbeiten
- 4 Ort der Ausführung**
- | | |
|---------------|-----------------------------|
| Bezeichnung | Theodor- Fontane- Gymnasium |
| Postanschrift | August-Bebel-Straße 49 |
| PLZ | 15344 |
| Ort | Strausberg |
- 5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung**
- Schutzvorrichtung als Bekleidung für Bodenflächen, aus Spanplatten auf Filzpappe und Kunststoffolie ca. 200 m²; Demontieren und entsorgen WC-Trennwandanlagen, aus kunstharzgebundenen Spanplatten ca. 29 m²; Unterdecke Metallpaneele demontieren u. entsorgen ca. 30 m²; Unterhangdecke, Rasterdecke MF abbauen, entsorgen ca. 15 m²; Rückbau Fliesenbelag Wand Putz ca. 29 m²; Rückbau Fliesenbelag Wand GK ca. 83 m²; Rückbau Fliesenbelag Boden ca. 34 m²; Installationsvorwand ausbauen und entsorgen ca. 90 m²; Zementestrich abbrechen u. entsorgen D 60mm ca. 34 m²; Trennwand H 4,2m D 125mm UK Stahlblechprofil verz MW D 60mm fachgerecht herstellen ca. 29 m²; Türöffnung herstellen D 125mm UA-Profil B 1010mm H 2135mm 2 Stück, Install.Vorwand H 4,0m D 75mm UK Stahlblechprofil verz. fachgerecht herstellen ca. 90 m²; Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. H2 D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund- Tragprofil Q2 fachgerecht herstellen ca. 30 m²; Zementestrich Estrich auf Dämmschicht C30 F5 D 60mm fachgerecht herstellen ca. 35 m²;
- 6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung**
- Baubeginn: 15.07.2024
Bauende: 30.11.2024